



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
			CONSULTA POPULAR 2022-2023	OBRA DE ENGENHARIA		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO SECUNDÁRIO A				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER			PORTO XAVIER/RS	ACESSO SECUNDÁRIO A LINHA PRIMEIRA		CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR 2022-2023				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ian-23	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO SECUNDÁRIO A LINHA PRIMEIRA			20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO SECUNDÁRIO A LINHA PRIMEIRA									161.662,24
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	161.662,24
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	965,84
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	200,00	BDI 1	241,46	965,84
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	125.271,36
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	2.592,00	40,03	BDI 1	48,33	125.271,36
1.3.			MEIO-FIO					-	33.963,84
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	864,00	32,56	BDI 1	39,31	33.963,84
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.461,20
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR/OCTOGONAL	UNIDADE	4,00	302,58	BDI 1	365,30	1.461,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER/RS

Local

13 de março de 2023

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS 233428

ART/RRT: 12459819