



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			OBRA DE ENGENHARIA	REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA 15 DE NOVEMBRO.				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER / RS	RUA 15 DE NOVEMBRO	ASFALTO TIRADENTES				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-23	Não	Porto Alegre / RS	REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE AS RUAS MAL.	20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE AS RUAS MAL. FLORIANO PEIXOTO E VENÂNCIO AIRES									350.000,00
1.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE AS RUAS MAL. FLORIANO PEIXOTO E VENÂNCIO AIRES					-	350.000,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.691,42
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.263,72	1,97	BDI 1	2,38	7.767,65
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADEIRA E VIBROACABADORA)	UN	1,00	2.421,74	BDI 1	2.923,77	2.923,77
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.769,26
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,52	112,12	BDI 1	135,36	882,55
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	59,85	BDI 1	72,26	1.886,71
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	308.295,40
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	141,11	1.532,04	BDI 1	1.849,63	261.001,29
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	4.703,72	2,03	BDI 1	2,45	11.524,11
1.3.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.388,98	0,63	BDI 1	0,76	17.775,62
1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.676,81	0,63	BDI 1	0,76	17.994,38
1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO					-	7.402,53
1.4.1.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.363,10	0,54	BDI 1	0,65	6.736,02
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.025,41	0,54	BDI 1	0,65	666,52
1.5.			TAPA-BURACO					-	17.917,62
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO- INCLUSIVE TRANSPORTES	M3	10,88	1.364,07	BDI 1	1.646,84	17.917,62
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.923,77
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADERIA, VIBROACABADORA)	UN	1,00	2.421,74	BDI 1	2.923,77	2.923,77

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

PORTO XAVIER / RS
Local
05 de outubro de 2023
Data

Nome: ALESSANDRO O. TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS233428
ART/RRT: 12809726