ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares - Povoado Ipê | | Data Base: | |
| Município: | SÃO PAULO DAS MISSÕES | BDI: | 26,85% |
| Endereço: | Estrada Geral 28° 1'23.58"S 54°53'13.68"O | | |

**Planilha Orçamentária**

| Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | Serviços Preliminares | | | | |
| 1.1 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação - locação de obra | m² | 1.860,00 | 0,44 | 825,79 |
| | | | | Subtotal item 1.0 | | 825,79 |
| 2.0 | | Pavimentação | | | | |
| 2.1 | Composição Anexa 1 e 2 | Pavimentação com pedras irregulares de basalto e rejuntamento com póa de brita, incluso colchão de argila e transoporte | m² | 1.860,00 | 40,55 | 75.414,35 |
| 2.2 | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 9,40 | 68,94 | 648,06 |
| 2.3 | 94273 * 0,5 | Meio-fio de acabamento de pavimento em conreto pré-fabricado, dimensões 100 x 10 x 15 cm (largura x espessura x altura) | m | 626,00 | 20,49 | 12.824,41 |
| | | | | Subtotal item 2.0 | | 88.886,83 |
| | | Subtotal Geral | | | | 70.723,39 |
| | | Valor do BDI | | 26,85% | | 18.989,23 |
| | | Total Geral | | | | 89.712,63 |

SINAPI 03/2018 - DESONERADO

São Paulo das Missões, 09 de maio de 2018.

Noeli Maria Borré Ruwer
Prefeita Municipal

Lucas Rodrigues Debus
Engenheiro Civil CREA RS216.878