

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 30/07/2019
Obra: 3/2019 - CANALETA DE CONCRETO
Cliente: Prefeitura Municipal de Itacurubi
Endereço: - Rua Feliciano Jurinic -Bairro Preto

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1 1. DRENAGEM PLUVIAL						
8335 TUBO PVC PARA DRENAGEM 150mm		1,00	M	25,90	0,00	
				25,90	0,00	25,90
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		7,00	M3	6,62	69,48	
				46,34	486,36	532,70
83624 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		13,00	M	168,58	2,81	
				2.191,54	36,53	2.228,07
51738 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES		1,17	M3	1.750,98	1.240,20	
				2.048,65	1.451,03	3.499,68
85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM		6,00	M2	13,42	1,69	
				80,52	10,14	90,66
Total do Grupo				4.392,95	1.984,06	6.377,01
Total do Orçamento				4.392,95	1.984,06	6.377,01

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: JUNHO DE 2019
BDI 22,75%
ENCARGOS SOCIAIS 112,66% HORISTA

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.