



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E SARJETA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA SCHEEREN - LARGURA 11M	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA SCHEEREN - LARGURA 11M									71.512,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	71.512,30	
1.1.			extensão 100m / largura pista 11m / calçamento 10,4x100m					-	71.512,30	
1.1.1.	Composição	030	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M2	1.040,00	30,61	BDI 1	36,79	38.261,60	RA
1.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	211,00	52,77	BDI 1	63,42	13.381,62	RA
1.1.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200,00	37,87	BDI 1	45,52	9.104,00	RA
1.1.4.	Composição	029	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2M. SINAPI 97951 - ESCAVAÇÃO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	UNIDADE	4,00	2.691,27	0,00%	2.691,27	10.765,08	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS

Local

quarta-feira, 29 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA/RS 216.180

ART/RRT: 11985082