

ORÇAMENTO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS

PROGRAMA: CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL		MODALIDADE:			
EMPREENHIMENTO:		VALOR: R\$ 219.887,50			
CONCEDENTE:				Total Casas	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES				50	
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA				(E)	
TIPO DE SERVIÇO: Mão de obra p/a construção de 50 Unidades Habitacionais c/36,35 m2 cada		Área TOTAL: 1.817,50 m2			
Item	Discriminação dos Serviços			Custo Unitário	
		Unid	Quantidades (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	Ligações energia elétrica	UNID	1		
1.2	Ligações de água	UNID	1		
2.0	TRABALHOS EM TERRA				
2.1	Limpeza do terreno (decapagem h=0,20m)	m2	40		0,77
2.2	Locação da obra	m2			
2.3	Escavação em terra	m3	2,56		12,41
2.4	Reaterro do baldrame compactado	m3	12,17		4,7
3.0	FUNDAÇÃO				
3.1	Concreto ciclópico	m3	2,92		34,58
3.2	Alvenaria de tijolos maciços - 25 cm	m2	3,45		14,25
3.3	Sapatas	m3			
3.4	Pilares	m3			
3.5	Viga do baldrame 12 x 25 cm	m3	0,67		184,2
3.6	Impermeabilização da viga	m2	17,5		2,56
4.0	PAREDES				
4.1	Alvenaria de tijolos vazados 06 furos - 15 cm	m2	80,3		8,11
4.2	Divisórias internas em madeira	m2			
5.0	RESPALDO DAS ALVENARIAS				
5.1	Viga de respaldo 12 x 15 cm	m3	0,4		233,51
6.0	COBERTURA				
6.1	Estrutura do telhado	m2	49,2		6,36
6.2	Telhas de fibrocimento 6 mm	m2	49,2		5,02
6.3	Telhas de barro tipo francesa	m2			
6.4	Cumeeria fibrocimento 6 mm - 15°	Unid	6		0,77
7.0	ESQUADRIAS				
7.1	Porta externa de ferro abrir chapa 20 0,80 x 2,10 m	UNID	1		22
7.2	Porta externa de ferro abrir chapa 20 0,70 x 2,10 m	UNID	1		22
7.3	Porta interna abrir semi-oca completa 0,80 x 2,10 m	UNID	2		16,5