

**RUA HENRIQUE WEBLER**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**  
 OBRA: PAV. PEDRAS IRREGULARES  
 A TOTAL: 960,00 m² - 80,00 m  
 MÊS REF.:01/10/2023



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO**  
 Rua Coronel Jorge Frantz, 675 - Fone (55) 3359-1905 Fax(55) 3359-21

CÓD. SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL R\$
	<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
<b>101170</b>	1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	960,00	R\$ 39,02	R\$ 37.459,20
<b>94277</b>	1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	ml	160,00	R\$ 42,48	R\$ 6.796,80
<b>92212</b>	1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	0,00	R\$ 309,14	R\$ -
<b>97949</b>	1.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	un	0,00	R\$ 1.716,66	R\$ -

<b>TOTAL</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--

Cerro Largo, 22 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal



GO

006 - CEP 97900-000

TOTAL R\$ C/ BDI	
R\$	47.584,42
R\$	8.633,98
R\$	-
R\$	-
R\$ 56.218,40	