



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675 - Fone (55)3359-4900 - CEP 97900-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação com Pedras Irregulares

LOCAL/ENDEREÇO: Bairro Esquina Gaúcha - Ruas Pedro Thomas e Maria L. M. Kuhn

ÁREA: 2.176,35 m²

RESP. TÉCNICO: Arq. Urb. Anelise Osowski Pinto - CAU A55124-4

DATA: abr/19

MARIA L. M. KUHN - TRECHO 2 - 9 x 45,5m

| CÓD. SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | MAT | MÃO DE OBRA | TOTAL R\$ | TOTAL R\$ C/ BDI |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------|-----------|------------------|
| | 1.0 | LOCAÇÃO DE OBRA | | | | | | |
| 74209/1 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | | | | | |
| | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| PM | 2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | ml | 45,5 | | | | |
| PM | 2.1 | NIVELAMENTO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ ROLO COMPRESSOR E MOTONIVELADORA | m³ | 81,9 | | | | |
| PM | 2.2 | FORNECIMENTO COLCHÃO DE ARGILA, (INCLUSIVE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE) | m³ | 81,9 | | | | |
| COMP. | 2.3 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 15 Km, ESPALHAMENTO MANUAL COLCHÃO DE ARGILA ESP. MÉDIA = 20cm, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E REJUNT. PÓ DE PEDRA H = 1 cm | m² | 440,395 | 11,57 | 14,88 | 11.649,70 | R\$ 14.092,65 |
| COMP. | 2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x12x9x30 cm PARA VIAS URBANAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE) | ml | 83,1 | 23,15 | 12,40 | 2.953,87 | R\$ 3.573,30 |
| COMP. | 2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x12x9x30 cm PARA VIAS URBANAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE) | ml | 7,9 | 23,15 | 12,40 | 280,81 | R\$ 339,70 |
| PM | 2.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO LEITO PAVIMENTADO | ml | 97 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 18.005,65 |

OBS.: Referencial para o orçamento - composição regional.

Cerro Largo, 30/04/2019.

Responsável Técnico