



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR José Moacir Fabrício Dutra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da cobertura do Ginásio Escola Josefina
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da cobertura do Ginásio Escola Josefina	MUNICÍPIO / UF Bosoroca/RS
			BDI 1 24,96%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma da cobertura do Ginásio Escola Josefina									
1.			Reforma no ginásio e entornos da Escola Laerte Misionero Dutra						72.573,82
1.1.			Cobertura						72.573,82
1.1.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	770,00	7,05	BDI 1	8,81	6.783,70
1.1.2.	Composição	01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (adaptado de 92580)	m²	770,00	47,38	BDI 1	59,21	45.591,70
1.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	52,00	74,41	BDI 1	92,98	4.834,96
1.1.4.	Composição	02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (adaptado de sinapi 94213) retirando material (reaproveitado)	m²	718,00	6,42	BDI 1	8,02	5.758,36
1.1.5.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	770,00	4,15	BDI 1	5,19	3.996,30
1.2.			Alambrado						5.608,80
1.2.1.	Composição	03	Alambrado para quadra poliesportiva (somente tela e instalação) - adaptado de 102362	m²	65,60	68,42	BDI 1	85,50	5.608,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bosoroca/RS
Local
segunda-feira, 9 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Eduardo Küller
CREA/CAU: RS 247854
ART/RT: 0